

东坡文创园

工程

投 标 总 价

投 标 人: _____

(单位盖章)

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: _____ 东坡文创园 _____

投标总价(小写): _____ 3924698.77元 _____

(大写): _____ 叁佰玖拾贰万肆仟陆佰玖拾捌元柒角柒分 _____

投 标 人: _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间:

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 东坡文创园

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	东坡文创园		平方米	3924698.77		65088.56	41046.39
2	樱花公园门厅		平方米	3542288.95		53981.38	33653.28
3	安装工程		平方米	382409.82		11107.18	7393.11
合 计				3924698.77		65088.56	41046.39

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	樱花公园门厅	3542288.95		53981.38	33653.28
2	安装工程	382409.82		11107.18	7393.11
合 计		3924698.77		65088.56	41046.39

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	3148711.01	
1.1	拆除工程	23175.41	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	46739.81	
1.3	门窗工程	250120.17	
1.4	楼地面装饰工程	621849.45	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	455356.59	
1.6	扶手、栏杆、栏板装饰	33352.52	
1.7	天棚工程	557321.03	
1.8	钢结构	371778.04	
1.9	其他装饰工程	767478.07	
1.10	单价措施项目	21539.92	
2	总价措施项目	58136.79	-
2.1	其中：安全文明施工费	53981.38	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	33653.28	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-

6	税前不含税工程造价	3240501.08	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值额	291645.10	-
8	附加税	10142.77	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值额+附加税		3542288.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605001001	现有地砖及砼垫层拆除	1. 现有地砖拆除，砼地面垫层及找平层拆除 2. 其它：满足设计及现行施工验收规范 3. 如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图设计、技术说明等，投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整	m2	414	34.72	14374.08	11695.50		
2	010101004136	挖钢柱基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2米以内 3. 弃土运距：另列 4. 钢柱基础：800*800*1000	m3	5.12	45.68	233.88	184.17		
3	010103002105	建渣弃置	1. 废弃料品种：建渣（拆除的地砖及砼垫层、找平层）、钢柱基础土方 2. 运距：投标人自行考虑 3. 备注：含建渣消纳费，投标方自行找倾倒点，费用自理。	m3	129.32	66.25	8567.45	812.13	2339.40	
		分部小计					23175.41	12691.80	2339.40	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程								

4	010501003137	钢柱C30砼独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.12	670.83	3434.65	159.18	1.28	
5	010505002129	C35细石混凝土现浇板	1. 混凝土种类：现浇楼 板120厚 2. 混凝土强度等级：C35 细石砼	m3	33.06	697.02	23043.48	888.32	13.22	
6	010515001130	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：螺纹 钢Φ12	t	2.55	7077.46	18047.52	2395.60	279.86	
7	010516002131	预埋铁件	1. 钢材种类2规格：钢 柱底座预埋件、钢楼梯 柱底座预埋件、钢柱预 埋高强螺栓 3. 铁件尺寸：详图	t	0.22	10064.36	2214.16	364.25	64.87	
		分部小计					46739.81	3807.35	359.23	
		门窗工程								
8	010805001102	电子感应玻璃门	1. 门材质：304黑钛不锈 钢 2. 外围尺寸：详设计 3. 玻璃品种、厚度： 15mm厚超白钢化玻璃 (定制大玻) 4. 开启方式：自动 5. 电子配件：电子传感 器 6. 包括电子感应玻璃门 上方钢梁制作安装	m2	67.5	1734.45	117075.38	8511.08	41.18	
9	011210003071	玻璃隔断带门（二层）	1. 玻璃隔断带门10mm钢 化玻璃，304不锈钢1.2 厚包边	m2	69	553.07	38161.83	4996.29	23.46	
10	011210003063	双向透视钢化玻璃隔断（文创 区）	1. 12厚超白钢化玻璃， 不锈钢包边（不带门）	m2	9.6	571.16	5483.14	252.29		

11	010807001100	断桥铝合金固定窗	1. 窗类型：断桥铝合金固定窗 2. 窗洞尺寸：按设计尺寸定制 3. 材料种类：详设计 4. 玻璃品种、厚度：超白钢化中空玻璃10low-e+12+10 5. 五金材料：滑轮滑轨、卡锁	m2	36	1300.16	46805.76	891.72	30.24	
12	010802001103	全玻地弹门（文创区）	1. 门类型：全玻地弹门 2. 材料种类：304不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化玻璃 4. 五金材料：地弹簧、L型执手锁、门碰珠、不锈钢管子拉手	m2	12.6	650.88	8201.09	566.62	19.28	
13	010802001104	全玻铝雕花地弹门（茶艺区）	1. 门类型：全玻铝雕花地弹门 2. 材料种类：304不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚超白铝雕花钢化玻璃 4. 五金材料：地弹簧、L型执手锁、门碰珠、不锈钢管子拉手	m2	10.6	1279.36	13561.22	476.68	16.22	
14	010801002109	高档实木门带套	定制高档实木门	樘	7	2365.25	16556.75	715.54		
15	010808007110	成品实木门套	成平实木门套	m	20	213.75	4275.00	378.00		
		分部小计					250120.17	16788.22	130.38	
		楼地面装饰工程								

16	011102003096	750*1500哑光砖 地面	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1：3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：750*1500大板高级哑光砖 4. 嵌缝材料种类：专业美缝胶美缝	m2	317	556.14	176296.38	34350.12	675.21	
17	011102001101	茶艺区大厅造景区大理石地面	1. 部位：茶艺区大厅造景银白龙石材 1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1：3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：天然高级大理石20mm	m2	38	1711.55	65038.90	2886.48	159.60	
18	011102001101	文创区造景区大理石地面	1. 部位：文创区造景白色石材 1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1：3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：天然高级大理石20mm	m2	18	1711.55	30807.90	1367.28	75.60	

19	010903002041	卫生间墙面防水	防水做法: (1)12mm厚1:3水泥砂浆找平层 (2)1.5厚JS防水涂膜 (3)7mm厚聚合物水泥砂浆粘贴层 (4).SBS改性沥青防水卷材 3.0mm2遍 (5)12mm1:3水泥砂浆保护层	m2	73.35	211.41	15506.92	3884.62	8.80
20	010904002042	卫生间地面防水	1.防水部位:卫生间 2.防水做法: (1)20mm厚1:2水泥砂浆找平层 (2)1.5厚JS防水涂膜 (3)7mm厚聚合物水泥砂浆粘贴层 (4).SBS改性沥青防水卷材 3.0mm两遍 (5)20mm1:2水泥砂浆保护层	m2	23	208.13	4786.99	1047.42	3.45
21	010904002043	地面防水	1.防水部位:底层 2.防水做法: (1)12mm厚1:3水泥砂浆找平层 (2)1.5厚JS防水涂膜 (3)7mm厚聚合物水泥砂浆粘贴层 (4).SBS改性沥青防水卷材 3.0mm两遍 (5)12mm1:3水泥砂浆保护层	m2	414	189.54	78469.56	15682.32	33.12

22	011102003021	进口天然石材楼梯面层	1. 部位：综合 2. 找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层：20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1-2厚干水泥并洒水适量(干混砂浆) 4. 面层：进口天然石材20mm厚楼梯面层 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m2	38	2778.06	105566.28	3366.04	2.66	
23	010103001037	碳渣回填	1. 碳渣回填300厚	m3	5.4	125.16	675.86	115.83		
24	011102003038	卫生间地砖地面400*400	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚M20干混砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混砂浆 3. 面层材料品种、规格：400*400哑光砖(用高级大板亚光砖切割磨边加工) 4. 嵌缝材料种类：专业美缝胶美缝	m2	23	513.28	11805.44	1300.42	48.99	
25	011101006067	二层地面砂浆找平层	1. 部位：二楼(木地板) 2. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	208	23.56	4900.48	1485.12	6.24	
26	010404001064	C20细石混凝土垫层(一层)	1. 100mmC20细石垫层	m2	414	61.78	25576.92	1701.54	12.42	

27	011101005106	地面精找平（木地板专用）	1. 部位：二层木地板基层精找平 2. 界面剂材料种类：专用界面剂一遍 3. 2mm石膏基自流平精找平	m2	208	52.73	10967.84	6329.44	757.12	
28	011104002068	实木木地板	1. 找平层、粘结层厚度、材料种类、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平（单列） 2. 石膏基自流平精找平（单列） 3. 面层材料品种、规格、品牌：高级实木地板	m2	208	430.48	89539.84	3558.88		
29	011105005087	实木踢脚线	1. 6cm成品实木踢脚线	m2	8.44	226.32	1910.14	293.80		
		分部小计					621849.45	77369.31	1783.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
30	011209001006	木饰面包柱基层（一楼）	1. 龙骨：轻钢龙骨 +18厚全阻燃板基层板+12厚防潮石膏板+防水腻子膏 2. 面层：优质木质膜（另列） 3. 综合单价含深化设计等所有费用 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m2	119	224.67	26735.73	5127.71	733.04	

31	011207001007	轻钢龙骨石膏板隔墙240厚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 贯通龙骨(间距400mm~600mm)，具体详设计</p> <p>2. 隔离层材料种类、规格：防火棉</p> <p>3. 隔墙材料种类、规格：18厚阻燃板+12厚防潮石膏板双层（双面）</p> <p>5. 填缝材料种类、规格：腻子</p> <p>6. 其他：满足设计及相关规范要求</p>	m2	43.76	446.20	19525.71	4941.82	322.95	
32	011210006024	轻钢龙骨轻质隔墙（120mm）	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 贯通龙骨(间距400mm~600mm)，具体详设计</p> <p>2. 隔离层材料种类、规格：防火棉</p> <p>3. 隔墙材料种类、规格：12厚阻燃板+12厚防潮石膏板</p> <p>5. 填缝材料种类、规格：腻子</p> <p>6. 其他：满足设计及相关规范要求</p>	m2	142.86	383.91	54845.38	11708.81	1054.31	
33	010401003047	零星砖砌体（红砖）	<p>1. 砖品种、规格、强度等级：240mm×115mm×53mm</p> <p>2. 墙体类型：详设计</p> <p>3. 墙体厚度：240mm、120mm</p> <p>4. 砂浆强度等级：M7.5干混砂浆</p>	m3	14.67	683.22	10022.84	3119.58	4.25	

34	011204003008	青石板墙面	1. 墙体类型：详设计 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底（干混砂浆M15） 3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴 4. 挂贴方式：粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：高级青石板 7. 缝宽、嵌缝材料种类：好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm 9. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面	m2	11	279.80	3077.80	704.55	0.22	
35	011407001097	中国红（屏风、LED墙后）乳胶漆	1. 刮腻子要求： 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱高级防水防潮中国红乳胶漆底漆一遍，面漆两遍	m2	39	41.56	1620.84	310.83		
36	011502001013	304黑钛不锈钢包边	1. 304黑钛不锈钢包边	m	35	320.99	11234.65	140.35		
37	011502001014	304黑钛不锈钢弧形包边	1. 304黑钛不锈钢弧形包边	m	6	353.45	2120.70	28.86		

38	011204003039	卫生间茶水间墙砖400*800	<p>1. 墙体类型：详设计</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、13mm厚1：3水泥砂浆打底</p> <p>3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴（干混砂浆）</p> <p>4. 挂贴方式：粘贴</p> <p>6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙砖400mm×800mm（用大板高级地砖切割磨边加工）</p> <p>7. 缝宽、嵌缝材料种类：专业美缝剂美缝</p> <p>8. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面</p>	m2	95	488.90	46445.50	5356.10	11.40	
39	011207001054	墙布墙面	<p>1. 干混抹灰砂浆 M15墙面抹灰25mm厚</p> <p>2. 抹灰面 满刮成品腻子膏 耐水型（N）</p> <p>3. 高级墙布</p>	m2	161	255.79	41182.19	4461.31		
40	011201001120	墙面一般抹灰	<p>1. 墙体类型：综合</p> <p>2. 底层及面层厚度、砂浆配合比：干混抹灰砂浆 M15墙面抹灰25mm厚</p>	m2	186.54	43.86	8181.64	3678.57	7.46	
41	011407001059	腻子墙面	<p>1. 原墙面平整，墙固一遍，满贴网格布</p> <p>2. 底层抹灰面 满刮成品腻子膏 耐水型（N）</p> <p>3. 面层满刮腻子胶水调刷腻子 二遍，找平打磨</p>	m2	539.92	68.11	36773.95	20009.44		

42	011407001097	乳胶漆墙面	抗碱高级防水防潮乳胶漆底漆一遍，抗碱高级防水防潮乳胶漆面漆两遍。	m2	330.6	38.75	12810.75	2634.88		
43	011408001090	茶艺区吧台贴黑色木纹膜	茶艺区吧台贴黑色木纹膜	m2	30.5	374.36	11417.98	550.83		
44	011408001091	柱子、梁、文创区吧台、窗帘盒贴膜（木纹膜）	柱子、梁、文创区吧台、窗帘盒贴膜（木纹膜）	m2	230	328.05	75451.50	4153.80		
45	011408001092	柜子假梁贴膜（红色膜）	柜子假梁贴膜（红色膜）	m2	92.7	281.73	26116.37	1674.16		
46	011201001125	外墙抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆配合比 4. 装饰面材料种类 5. 分格缝宽度、材料种类	m2	31	59.37	1840.47	995.10	1.24	
47	011204001126	外墙干挂石材	1. 墙体类型：龙骨 2. 安装方式：干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：万和白麻 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m2	31	1751.41	54293.71	2887.96	159.34	

48	011207001128	大门铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：18厚全阻燃板 3. 基层材料种类、规格：防潮纸面石膏板 12mm厚 4. 面层材料品种、规格、颜色：铝板 5. 压条材料种类、规格	m2	14	752.95	10541.30	704.20	90.44	
49	011206001134	二楼茶水台石材台面	1. 基层类型、部位：二楼茶水台石材台面 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色：石英石石材台面 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m	3.1	360.51	1117.58	110.24		
		分部小计					455356.59	73299.10	2384.65	
		扶手、栏杆、栏板装饰								
50	011503002107	成品实木楼梯栏杆扶手	1. 栏杆扶手：成品高级实木楼梯栏杆 2. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 3. 具体做法详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m	31.5	1058.81	33352.52	1365.53	456.44	
		分部小计					33352.52	1365.53	456.44	
		天棚工程								

51	010606012121	焊接吊顶基础	1. 钢材品种、规格：方管60mm*40mm*2.5mm 2. 安装高度：详设计 3. 安装间距：水平方向双向单层间距600mm 4. 金属构件 除锈 5. 金属构件 手刷防锈漆三遍	m ²	404	103.65	41874.60	7166.96	1191.80
52	011302001010	12mm纸面石膏板吊顶	1. Φ8吊筋+上人型轻钢龙骨 2. 18阻燃板基层 2. 12mm防潮纸面石膏板双层 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m ²	652	224.51	146380.52	29424.76	508.56
53	011209001011	顶面水波纹板吊顶	1. 龙骨：钢骨架：Φ8吊筋+上人型轻钢龙骨+18厚阻燃板+12厚防潮石膏双层 2. 面层：成品水波纹板 3. 综合单价含深化设计等所有费用 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m ²	100	685.20	68520.00	9465.00	376.00
54	011302002108	成品铝方通吊顶	1. 吊顶形式：上人型轻钢龙骨，平面 2. 龙骨材料种类、规格、间距：详设计 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝方通50*90mm	m ²	265	581.53	154105.45	7414.70	71.55

55	011209001032	顶面木工包梁侧面窗帘盒	1. 龙骨：钢骨架：Φ8吊筋+上人型轻钢龙骨+阻燃板+12mm防潮纸面石膏板 2. 综合单价含深化设计等所有费用 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m2	126	209.01	26335.26	9342.90	750.96	
56	011207001023	楼梯侧面及底面大理石封面	1. Φ8吊筋+上人型轻钢龙骨+干挂进口大理石面层	m2	30	1840.04	55201.20	3969.60	147.90	
57	011407001113	腻子顶面	1、外墙外保温层（板材）标准网格布，薄抹面层 厚3~5mm 2、抹灰 界面剂 3、抹灰面 满刮成品腻子膏 耐水型（N） 4、满刮腻子胶水调刷腻子 一遍	m2	532	79.91	42512.12	23801.68		
58	011407002112	天棚喷乳胶漆	天棚抗碱高级防水防潮乳胶漆底漆一遍，抗碱高级防水防潮乳胶漆面漆两遍。	m2	532	42.09	22391.88	5570.04		
		分部小计					557321.03	96155.64	3046.77	
		钢结构								
59	010606008104	钢梯	1. 钢梯制作安装详设计 2. 钢结构除锈：手工除锈 3. 基层刷防锈漆两遍	t	1.913	10799.54	20659.52	2989.90	422.39	

60	010603002133	空腹钢柱	1. 柱类型：空腹钢柱 200*200*16*16 2. 钢材品种、规格： Q355钢板S16MM厚 3. 单根柱质量：466.23 kg 4. 螺栓种类：高强螺栓 5. 除锈、防锈漆 6. 防火等级：二级（防 火涂料另列） 7. 基础预埋件另列	t	3.723	10323.88	38435.81	6151.33	1527.96
61	010604001114	钢梁制作安装	1. 钢材品种、规格：详 见设计图 2. 油漆品种、刷漆遍 数：除锈；基层刷防锈 漆两遍	t	22.49	10324.89	232206.78	28025.01	9034.01
62	010604001139	钢梁（圆形装饰梁）	1. 梁类型：装饰钢梁 2. 钢材品种、规格： DN400 3. 除锈，刷防锈漆两遍 7. 防火要求：另列	t	1.088	9899.84	10771.03	1269.92	252.96
63	010606013050	花坛钢结构	1、花坛钢结构制作安 装：方管20*20*2.5 2、除锈 3、刷防锈漆两遍	t	0.21	8613.24	1808.78	361.22	60.28
64	010606013135	花坛钢构外侧不锈钢板	1. 构件名称：花坛钢架 外不锈钢板 2. 钢材品种、规格：304 不锈钢板S1.5厚	m ²	32.3	318.43	10285.29	439.93	79.14

65	011405001132	钢结构防火涂料	1. 构件名称：空腹矩形钢柱、空腹矩形钢梁、钢楼梯及楼梯立柱、装饰钢梁 2. 耐火等级：2级 3. 刮腻子要求 4. 防护材料种类 5. 油漆品种、刷漆遍数：金属构件 刷防火漆 耐火极限（H）/厚度 3/5	m2	375.78	153.31	57610.83	17883.37		
分部小计							371778.04	57120.68	11376.74	
其他装饰工程										
66	050301005012	枯山水造景1	枯山水造景1详见设计；红砖砌筑，白石子，雪浪石，仿真竹，砼垫层、找平、灯具等，专业定制安装	座	1	50270.20	50270.20	175.56	0.16	
67	050301005012	枯山水造景2	枯山水造景2详设计，红砖砌筑，白石子，雪浪石，仿真竹、配电等（不含地面大理石铺贴）专业定制安装	座	1	56270.20	56270.20	175.56	0.16	
68	050301005060	水景造景	1. 水景造景详设计，台阶、挖土、砼垫层、找平、防水、砂浆保护层、水景造景、配电、水循环系统等，专业定制安装	座	1	35270.20	35270.20	175.56	0.16	
69	011501014061	茶艺区吧台后柜子	1. 茶艺区吧台后柜子 2. 专业定制实木柜，包含柜体灯带、镇流器等	m ²	12	2274.57	27294.84	470.52		
70	011501014138	茶艺区带格栅柜子	1. 茶艺区带格栅柜子 2. 专业定制实木柜，包含柜体灯带、镇流器、格栅等	m ²	16.93	2032.17	34404.64	663.83		

71	011501014063	茶艺区展示柜	1. 茶艺区展示柜 2. 专业定制实木柜, 包含柜体灯带、镇流器等	m ²	14.52	1921.07	27893.94	569.33		
72	011501014064	文创区展示柜	1. 文创区展示柜 2. 专业定制实木柜, 包含柜体灯带、镇流器等, 不包含石材面	m ²	11.98	1921.07	23014.42	469.74		
73	011501014065	文创区吧台后柜子	1. 文创区吧台后柜子 2. 专业定制实木柜, 包含柜体灯带、镇流器等, 不包含石材面	m ²	14.17	2274.57	32230.66	555.61		
74	011501014066	文创区不到顶书柜	1. 文创区不到顶书柜2.4米高 2. 专业定制实木柜, 包含柜体灯带、镇流器等, 不含石材	m ²	21.6	2224.07	48039.91	846.94		
75	011501014061	茶水间地柜吊柜	1. 茶水间地柜吊柜 2. 专业定制实木柜, 包含柜体灯带、镇流器等, 不含石材	m ²	6.2	1820.07	11284.43	243.10		
76	011102001051	石材面层(吧台、茶台、花坛石材)	1. 部位: 吧台、茶台、花坛 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒1-2厚干水泥并洒水适量 4. 面层: 高级天然石材云朵拉灰面层, 包括造型加工 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求、满足设计、规范、合同的要求	m ²	39.6	1886.77	74716.09	3859.81	166.32	
77	050305006015	苏东坡钛金人像	1. 苏东坡钛金人像	座	1	86751.69	86751.69	33.54		

78	011508004122	墙面发光字-东坡	<p>1. 规格尺寸： 1.8m*1.5m</p> <p>2. 材质工艺：标记文字字壳采用1.2mm厚拉丝不锈钢围边焊接烤漆，内置≥1cm厚PVC夹层防水灯板，做防水密封处理，背板采用1.2mm厚不锈钢板（焊接、烤漆），所有螺丝等五金配件全部采用不锈钢材料；</p> <p>5mm白色透光纯亚克力面板数控切割，面贴3M透光贴膜；</p> <p>内置欧司朗泛光模组，单颗模组光效高达86lm，光束角160°；</p> <p>色温：6500K，配明纬户外全注胶防雨变压器≥400W及时控装置。</p> <p>3. 配电系统：配电箱、电脑时间控制器、交流接触器、空开开关、电线按设计及现场布置</p>	个	2	12417.51	24835.02	133.90		
----	--------------	----------	---	---	---	----------	----------	--------	--	--

79	011508004123	墙面发光字（拼音、中国东坡、印章其他图案）	<p>1. 字体名称： 墙面发光字-拼音（11个）、中国东坡（4个）、印章其他图案（2个）</p> <p>2. 材质工艺： 标记文字字壳采用1.2mm厚拉丝不锈钢围边焊接烤漆，内置≥1cm厚PVC夹层防水灯板，做防水密封处理，背板采用1.2mm厚不锈钢板（焊接、烤漆），所有螺丝等五金配件全部采用不锈钢材料；</p> <p>5mm白色透光纯亚克力面板数控切割，面贴3M透光贴膜；</p> <p>内置欧司朗泛光模组，单颗模组光效高达86lm，光束角160°；色温：6500K，配明纬户外全注胶防雨变压器≥400W及时控装置。</p> <p>3. 配电系统： 配电箱、电脑时间控制器、交流接触器、空开开关、电线按设计及现场布置</p>	个	17	1974.11	33559.87	1138.15		
----	--------------	-----------------------	---	---	----	---------	----------	---------	--	--

80	011508004124	地面发光字--东坡文创园	<p>1. 规格尺寸： 1.0m*1.2m</p> <p>2. 材质工艺：标记文字字壳采用1.2mm厚拉丝不锈钢围边焊接烤漆，内置≥1cm厚PVC夹层防水灯板，做防水密封处理，背板采用1.2mm厚不锈钢板（焊接、烤漆），所有螺丝等五金配件全部采用不锈钢材料；树脂字模2cm三次浇筑；内置欧司朗泛光模组，单颗模组光效高达86lm，光束角160°；色温：6500K，配明纬户外全注胶防雨变压器≥400W及时控装置。</p> <p>3. 钢架：48*3.5镀锌管焊接井字架烤漆，安装预埋深度40cm混凝土浇筑</p> <p>4. 配电系统：配电箱、电脑时间控制器、交流接触器、空开开关、电线按设计及现场布置</p>	个	5	9387.51	46937.55	334.75		
----	--------------	--------------	--	---	---	---------	----------	--------	--	--

81	011508004125	地台精工字--东坡文创园	<p>1. 规格尺寸：字体 1.0m*0.85m 房造型 （大）0.6m*2.9m*0.1m 房造型（小） 0.4m*1.4m*0.2m 石材地 台7m*0.6m*0.1m</p> <p>2. 材质工艺：标记文字 字壳采用1.2mm厚拉丝不 锈钢围边焊接烤漆，内 置≥1cm厚PVC夹层防水 灯板，做防水密封处 理，背板采用1.2mm厚不 锈钢板（焊接、烤 漆），所有螺丝等五金 配件全部采用不锈钢材 料； 树脂字模2cm三次浇筑； 内置欧司朗泛光模组， 单颗模组光效高达 86lm，光束角160°； 色温：6500K，配明纬户 外全注胶防雨变压器≥ 400W及时控装置。</p> <p>3. 钢架：48*3.5镀锌管 焊接井字架烤漆，安装 预埋深度40cm混凝土浇 筑</p> <p>4. 配电系统：配电箱、 电脑时间控制器、交流 接触器、空开开关、电 线按设计及现场布置</p>	个	5	13911.51	69557.55	334.75		
----	--------------	--------------	--	---	---	----------	----------	--------	--	--

82	011508004129	赤壁怀古（诗句）不锈钢字体	<p>1. 规格尺寸： 0.3m*0.3m 13个</p> <p>2. 材质工艺：标记文字字壳采用1.2mm厚拉丝不锈钢围边焊接烤漆，内置≥1cm厚PVC夹层防水灯板，做防水密封处理，背板采用1.2mm厚不锈钢板（焊接、烤漆），所有螺丝等五金配件全部采用不锈钢材料；</p> <p>树脂字模2cm三次浇筑；</p> <p>内置欧司朗泛光模组，单颗模组光效高达86lm，光束角160°；</p> <p>色温：6500K，配明纬户外全注胶防雨变压器≥400W及时控装置。</p> <p>3. 钢架：48*3.5镀锌管焊接井字架烤漆，安装预埋深度40cm混凝土浇筑</p> <p>4. 配电系统：配电箱、电脑时间控制器、交流接触器、空开开关、电线按设计及现场布置</p>	个	13	2317.51	30127.63	870.35		
83	自编119	包管	卫生间包管	根	2	300.00	600.00			
84	011505001083	洗手台	<p>1. 详设计（洗手盆单列）</p> <p>2. 洗手台基层</p>	m	4.55	1254.92	5709.89	728.05	81.58	
85	011505010045	定制款银镜（卫生间）	定制款银镜	个	2	556.04	1112.08	48.80		
86	010810001091	藤艺窗帘	1. 藤艺窗帘（含安装）	m2	251	180.00	45180.00			

87	040504001127	砌筑阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级 3. 勾缝、抹面要求 4. 砂浆强度等级、配合比 5. 混凝土强度等级 6. 盖板材质、规格 7. 井盖、井圈材质及规格 8. 踏步材质、规格 9. 防渗、防水要求	座	1	2417.26	2417.26	371.96	0.90	
		分部小计					767478.07	12199.81	249.28	
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
88	011701006	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2	720	15.28	11001.60	6192.00	770.40	
89	011705001	15吨汽车吊	1. 机械设备名称：汽车吊 2. 机械设备规格型号：15吨 3. 安装房屋四周屋顶侧面亮化灯带等，现场地面不能承重，施工时不再搭设外墙脚手架。	台班	2	988.02	1976.04	480.00	1317.24	
		分部小计					12977.64	6672.00	2087.64	
		垂直运输								
90	011703001105	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2	300	16.14	4842.00	1674.00	2256.00	
		分部小计					4842.00	1674.00	2256.00	

		超高施工增加								
91	011704001106	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2						
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
92	011705001107	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1	3720.28	3720.28	1170.00	1572.07	
		分部小计					3720.28	1170.00	1572.07	
		施工排水、降水								
93	011706001108	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井(滤)管类型、直径	m						
94	011706002109	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜						
		分部小计								
		分部小计					21539.92	9516.00	5915.71	
		合 计					3148711.01	360313.44	28041.81	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		-	-

暂列金额明细表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合 计			-

专业工程暂估价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

计 日 工 表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【樱花公园门厅】

标段：

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于简易计税方法)

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	330402.91	
1.1	单价措施项目		
2	总价措施项目	12034.12	-
2.1	其中：安全文明施工费	11107.18	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	7393.11	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	349830.14	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额	31484.71	-
8	附加税	1094.97	-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		382409.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011602001162	地面混凝土拆除及恢复	1. 地面混凝土拆除及恢复	m ³	10	928.89	9288.90	2813.40	3.50	
2	010101007163	挖填管沟土方	1. 挖填管沟土方	m ³	90	51.99	4679.10	3538.80	140.40	
3	030413002164	墙面开槽及恢复	1. 墙面开槽及恢复	m	500	77.01	38505.00	23990.00	225.00	
4	030413003619	打洞（孔）	1. 名称： 墙体凿孔 2. 规格： DN100以内 3. 类型	个	36	29.28	1054.08	745.20		
5	030404017165	配电箱 ALZ	1. 配电箱 ALZ 2. 规格、型号： 详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求	台	1	4047.09	4047.09	266.70	60.59	
6	030411001171	配管 SC32	1. 名称： 电气配管 2. 材质、规格： 镀锌钢管 SC32 3. 配置形式： 综合	m	98	31.15	3052.70	604.66		
7	030411001172	配管 SC20	1. 名称： 电气配管 2. 材质、规格： 镀锌钢管 SC20 3. 配置形式： 综合	m	187	22.01	4115.87	966.79		
8	030411001173	配管 PC16	1. 名称： 电气配管 2. 材质、规格： 刚性阻燃管 PC20 3. 配置形式： 综合	m	560	15.24	8534.40	4463.20		

9	030408001176	电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯电缆	m	20	222.15	4443.00	145.20	13.60	
10	030408006178	电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm ²	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm ² 3. 材质、类型: 铜芯电缆头	个	2	265.14	530.28	146.34		
11	030411004179	配线 WDZB-YJY-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: WDZB-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯线	m	2571.7	4.03	10363.95	2365.96		
12	030411004181	配线 WDN-YJY-6	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: WDN-BYJ-6 4. 材质: 铜芯线	m	1783.2	6.50	11590.80	1105.58		
13	030411004181	配线 WDN-YJY-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: WDN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯线	m	1255	5.91	7417.05	778.10		
14	030412004201	卫生间COB防眩筒灯	Ra>85, 色温4000K, 功率10W, 光束角24	套	11	411.52	4526.72	1083.39		
15	030412001183	双头斗盏灯 2*12w	Ra>85, 色温4000K, 功率2*10W, 光束角24	套	70	283.19	19823.30	1098.30		
16	030412001183	双头斗盏灯 2*35w	Ra>85, 色温4000K, 功率2*10W, 光束角24	套	35	392.27	13729.45	549.15		
17	030412004203	一楼定制吊灯	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 安装形式	套	1	35856.06	35856.06	371.16		
18	030412004204	筒灯	Ra>85, 色温4000K, 功率9w	套	52	207.25	10777.00	6174.48		

19	030404033185	卫生间换气扇	1. 名称：卫生间换气扇 2. 型号、规格：15W（型号自选） 3. 安装方式：嵌顶安装	台	4	274.28	1097.12	253.08		
20	030412007211	户外防水防雷射树灯 36W	户外防水防雷射树灯 IP65 36w	套	15	443.42	6651.30	539.55		
21	030401001212	400w防水变压器	400w防水变压器DC24V 功率400w	台	10	565.67	5656.70	2309.10	96.90	
22	030401001213	600w防水变压器	600w防水变压器DC24V 功率600w	台	8	695.67	5565.36	1847.28	77.52	
23	030412004213	户外防水低压线条灯 12W	户外防水低压线条灯 12W Ra>85, DC24V 功率 12w	套	256	109.50	28032.00	3947.52		
24	030412004214	户外防水低压线条灯 18W	户外防水低压线条灯 12W Ra>85, DC24V 功率 18w	套	88	162.02	14257.76	1356.96		
25	030404034189	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	1	20.94	20.94	6.36		
26	030404034190	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	11	24.10	265.10	69.96		
27	030404035192	单相二、三极带保护门插座	1. 名称：单相二、三极带保护门插座 2. 材质、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	40	36.16	1446.40	254.40		

28	030404035193	单相二、三极带保护门插座 (信息显示频用电源插座)	1. 名称: 单相二、三极带保护门插座 (信息显示频用电源插座) 2. 材质、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	16	36.16	578.56	101.76		
29	030404035194	单相二、三极带保护门插座 (柜式空调用)	1. 名称: 单相二、三极带保护门插座 (柜式空调用) 2. 材质、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	2	36.16	72.32	12.72		
30	030404035195	单相二、三极带保护门插座 (挂式空调用)	1. 名称: 单相二、三极带保护门插座 (挂式空调用) 2. 材质、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地 1. 3m 4. 含防水型	个	4	36.16	144.64	25.44		
31	030411006196	接线盒	1. 接线盒	个	1	8.87	8.87	3.45		
32	030409002197	接地母线 -40X4	1. 接地母线 -40X4 2. 符合设计规范及验收要求	m	30	21.56	646.80	283.50	19.50	
33	030409002198	接地母线 -25X4	1. 接地母线 -25X4 2. 符合设计规范及验收要求	m	100	19.46	1946.00	945.00	65.00	
34	030409008199	总等电位端子箱MEB	1. 总等电位端子箱MEB	台	1	59.28	59.28	8.37		
35	030409008200	局部等电位端子箱LEB	1. 局部等电位端子箱LEB	台	3	492.76	1478.28	418.98	0.48	

36	030502003201	弱电线路分线箱	1. 弱电线路分线箱 2. 符合设计规范及验收要求	个	1	1591.17	1591.17	43.20		
37	030411001205	配管 JDG16	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG16 3. 配置形式: 综合	m	987.5	20.34	20085.75	7969.13		
38	030502007206	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称: 网线 CAT.6e 4Pair UTP 2. 配线形式: 综合	m	1053.7	3.99	4204.26	1643.77	31.61	
39	030502004207	电话插座	1. 电话插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m	个	1	32.55	32.55	6.96		
40	030502004208	电视插座	1. 电视插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m	个	1	31.59	31.59	6.00		
41	030502012209	宽带数据插座	1. 宽带数据插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m	个	16	37.20	595.20	76.80		
42	031004003215	洗脸盆	品质面盆 (含水龙头等配件)	个	5	1268.44	6342.20	354.00	0.40	
43	031004006618	蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 组装形式: 成套安装 3. 包含: 蹲便器、冲洗阀、存水弯等其它附件配件等及标准图集材料表全部工作内容 4. 其他: 按设计和施工质量验收规范要求	套	4	1220.00	4880.00	367.28	0.12	
44	030412004202	中式小吊灯	Ra>85, 色温4000K, 功率2*30W, 光束角24	套	11	1498.53	16483.83	2530.11		

45	031001006620	塑料管PPR-25	1. 安装部位 2. 介质 3. 材质、规格 4. 连接形式 5. 阻燃圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求 7. 警示带形式	m	283	37.62	10646.46	1794.22	16.98	
46	031001006621	塑料排水管DN110	1. 材质、规格：高强塑料排水管DN110	m	86	61.02	5247.72	774.00	0.86	
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
47	031302007001	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
48	031301001001	吊装加固		项						
49	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项						
50	031301003001	平台铺设、拆除		项						
51	031301004001	顶升、提升装置		项						
52	031301005001	大型设备专用机具		项						
53	031301006001	焊接工艺评定		项						
54	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
55	031301008001	防护棚制作安装拆除		项						
56	031301009001	特殊地区施工增加		项						
57	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项						
58	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项						
59	031301012001	工程系统检测、检验		项						
60	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						

61	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项							
62	031301015001	管道安拆后的充气保护		项							
63	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项							
64	031301017001	脚手架搭拆		项							
65	031301018001	其他措施		项							
		分部小计									
		分部小计									
合 计							330402.91	79155.31	752.46		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		-	-

暂列金额明细表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

专业工程暂估价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

计 日 工 表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称： 东坡文创园\东坡文创园【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	